

公安县人民医院磁共振室维修工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公安县人民医院磁共振室维修工程

标段：公安县人民医院磁共振室维修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	179.59			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	122.29			
3	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置:土方运距及运输方式根据自身施工组织设计确定	m3	57.3			
		分部小计						
		砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、强度等级:MU20 混凝土实心砖 2. 部位:砖基础	m3	12.04			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、强度等级:MU20 混凝土实心砖 2. 部位:±0以上	m3	36.96			
6	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、强度等级:MU20 混凝土实心砖 2. 部位:超3.6m部分	m3	7.09			
7	010401012001	零星砌砖	1. 砖品种、强度等级:MU20 混凝土实心砖 2. 部位:封堵门窗洞	m3	3.38			
8	011601001001	砖砌体拆除	1. 原墙体拆除 2. 建筑垃圾装车外运, 距离 5 km	m3	13.58			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	带形基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.68			
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.52			
11	010501006001	MR机房设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.2			
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.69			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公安县人民医院磁共振室维修工程
 标段：公安县人民医院磁共振室维修工程
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.04			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.39			
15	010515001002	现浇构件钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.255			
16	010515001026	现浇构件钢筋(砌体)	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.286			
17	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB400 Φ8	t	0.309			
18	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	0.893			
19	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14	t	0.064			
20	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16	t	0.409			
		分部小计						
		金属结构工程						
21	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 加固方式:内外墙与梁柱交接处增设300宽10×10热镀锌钢丝网	m2	10.92			
		分部小计						
		门窗工程						
22	010801002001	木质门带套	1. 医用木质门 M1022	樘	9			
23	010801002002	木质门带套	1. 医用木质门 M0921	樘	2			
24	010801002003	木质门带套	1. 医用木质门 M1222	樘	2			
25	010805005001	全玻自由门	1. 铝合金玻璃地簧门 M3022	m2	6.6			
26	011210003001	玻璃隔断	1. 钢化玻璃 10mm 2. 铝合金收边条包边 3. 大理石台面	m2	8.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公安县人民医院磁共振室维修工程
 标段：公安县人民医院磁共振室维修工程
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011610002001	金属门窗拆除	1. 原门窗拆除 2. 建筑垃圾装车外运，距离 5 km	樘	10			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
28	010404001002	垫层	1. 30cmC30混凝土 2. 10cmC15垫层 3. 15cm河沙垫层 4. 木模板及支撑 5. 部位：两个MR机房	m2	91.99			
29	010404001003	垫层	1. 25cmC30混凝土 2. 15cmC15垫层 3. 15cm河沙垫层 4. 木模板及支撑 5. 部位：室外空调平台	m2	24			
30	011102003002	块料楼地面	1. 800*800地砖铺贴 2. 部位：除两个MR机房外所有室内地面	m2	205.68			
31	011605001001	平面块料拆除	1. 原地砖铲除 2. 建筑垃圾装车外运，距离 5 km	m2	297.13			
32	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 原砼地面垫层拆除 2. 建筑垃圾装车外运，距离 5 km 3. 部位：两个MR机房	m3	7.36			
33	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材平面 双层	m2	18			
34	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材立面 双层	m2	6			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
35	011201001007	墙面一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆 2. 部位：所有内墙面（含两个MR机房）	m2	938.11			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公安县人民医院磁共振室维修工程
 标段：公安县人民医院磁共振室维修工程
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011204003003	块料墙面	1. 400*800墙面砖铺贴 H:1200mm 2. 部位: 除两个MR机房外所有室内墙面	m2	217.39			
37	011205002001	块料柱面	1. 400*800墙面砖铺贴 H:1200mm 2. 部位: 病人二次候诊区走廊柱面	m2	5.28			
38	011204003001	块料墙面	1. 400*800墙面砖铺贴 H:1200mm 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 部位: 门诊走廊原M1822处	m2	5.85			
39	011204003002	块料墙面	1. 外墙砖铺贴 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 4. 部位: 庭院外墙面原C1824拆除处	m2	12.96			
40	011406001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆两遍、腻子两遍 2. 部位: 除两个MR机房外所有室内墙面	m2	513.81			
41	011406001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆两遍、腻子两遍 2. 部位: 病人二次候诊区走廊柱面	m2	12.32			
42	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 原墙面乳胶漆及粉水铲除 2. 建筑垃圾装车外运, 距离 5 km	m2	324.67			
		分部小计						
		天棚工程						
43	011302001003	吊顶天棚	1. 600*600铝方板 2. 配套收边条 3. 轻钢龙骨 4. 部位: 除两个MR机房外所有室内天棚	m2	205.68			
44	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原天棚硅钙板拆除 2. 建筑垃圾装车外运, 距离 5 km	m2	297.13			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公安县人民医院磁共振室维修工程
 标段：公安县人民医院磁共振室维修工程
 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其它工程						
45	01B001	水电安装	1. 因无水电安装设计图，暂按90元/m2考虑计算，据实结算	m2	297.13			
		分部小计						
		措施项目						
46	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 挖机进出场费	台·次	1			
47	011703001001	垂直运输	1. 材料、机具运输费	项	1			
48	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m2	297.13			
49	011701003001	里脚手架	1. 砌筑脚手架	m2	282.19			
50	011702001001	基础	1. 条形基础垫层模板及支撑	m2	34.53			
51	011702001003	基础	1. MR机房设备基础模板及支撑	m2	21.6			
52	011702001002	基础	1. 条形基础模板及支撑	m2	35.01			
53	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板及支撑	m2	62.59			
54	011702009001	过梁	1. 过梁模板及支撑	m2	13.27			
55	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板及支撑	m2	40.02			
		分部小计						
本页小计								
合 计								